

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА“**

ПАНЧЕВО, Змај Јовина 6

Тел.: 013/219-0-300

Број: 01-363/2014

Датум: 31.03.2014. године

Предмет: Измена конкурсне документације за јавну набавку радова број ЈН А26/2014 – сечење влаге у објекту ЈП „Дирекција“ Панчево у улици Змај Јовиној бр. 6 у Панчеву

Мења се конкурсна документација за јавну набавку радова број ЈН А26/2014 – сечење влаге у објекту ЈП „Дирекција“ Панчево у улици Змај Јовиној бр. 6 у Панчеву, у делу „Понуда за извођење радова на инвестиционом одржавању – изолацији објекта од утицаја капиларне влаге пословног простора објекта ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево у ул. Змај Јовина бр. 6“, те се у прилогу ове измене налази нов и измењен наведени образац.

Дакле, саставни део ове измене је измењен предмер радова одн. образац „Понуда за извођење радова на инвестиционом одржавању – изолацији објекта од утицаја капиларне влаге пословног простора објекта ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево у ул. Змај Јовина бр. 6“ конкурсне документације, који је саставни део конкурсне документације и који је означен са два печата и исти је потребно доставити у понуди, како би иста била прихватљива.

Комисија за јавну набавку



PONUĐA za izvođenje radova na investicionom održavanju - izolaciji objekta od uticaja kapilarne vlage, poslovnog prostora objekta J.P."Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva" Pančevo u ul. Zmaj Jovina hr. 6

I PRIPREMNI RADOVI:


1. Izmeštanje nameštaja sa eventualnom demontažom i ponovnom montažom plakara i komadnog nameštaja. Obračunom obuhvatiti nabavku i postavljanje PVC folije preko nameštaja. pauš
2. Demontaža parapetnih dasčanih obloga pre sečenja zidova. Obračunom obuhvatiti iznošenje istih van objekta, utovar u kamion i odvoz na deponiju do 5 km. m2 3,50
3. Demontaža i ponovna montaža radijatora. kom 16,00

Svega :

II ZIDARSKI RADOVI:

1. Izrada hidroizolacije mašinskim sečenjem zidova, injektiranjem rezova cementopolimernom masom i ugradnjom HIO - master šine (plastične polukrute profilisane šine) - primena kompletne HIO ili slične tehnologije tih karakteristika.
debljina zidova do 15 cm m1 25,12
debljina zidova od 16-30 cm m1 152,09
debljina zidova od 31-40 cm m1 33,45
debljina zidova od 41-50 cm m1 150,90

26-(1/3)/37



2. Nabavka i prevoz materijala kao i krpljenje šliceva širine cca 30 cm sa unutrašnje strane objekta posle postavljanja hidro izolacije. Obračunom obuhvatiti sečenje viška plastificirane šine do nivoa spoljne površine zida. Malterisanje izvesti prod.cem. malterom 1:2:6 sa prethodnim prskanjem površina retkim cementnim malterom. m1 523,98
3. Nabavka i prevoz materijala kao i krpljenje zidova sanitarnih čvorova keramičkim pločicama postavljenim u cementnom malteru 1:3. Višak šine odseći do same površine keramičkih pločica. Boju novih pločica uskladiti sa postojećom. Širina krpljenja 50 cm. m2 15,40
4. Nabavka i prevoz materijala kao i popravka Rigips gipsanih obloga unutrašnjih zidova posle presecanja zidova. Obračunom obuhvatiti bandažiranje i gletovanje spojeva fugenfilerom. m2 35,00
5. Demontaža keramičke sokle, čišćenje i ponovno lepljenje posle krpljenja zidova. Soklu lepiti ketamičkim lepkom. m1 175,30

Svega:

III RAZNI RADOVI:

1. Eventualna popravka instalacija u zidovima posle mehaničkog sečenja i postavljanja sloja hidroizolacije. pauš
2. Čišćenje prostora, prikupljanje šuta, iznošenje van objekta, utovar u kamion i odvoz na gradsku deponiju do 5 km. m3 10,00

Svega :

26 -(2/3)/ 37



REKAPITULACIJA:

- I PRIPREMNI RADOVI:**
- II ZIDARSKI RADOVI:**
- III RAZNI RADOVI:**

Svega :
PDV 20%
Ukupno:

26 -(3/3)/37

