

2. Nabavka, prevoz i ugradnja granitnih neglaziranih keramičkih pločica na stepenišnim krakovima i podestima. Pločice su I klase dim 30x30 cm postavljenih na lepku u slogu po izboru nadzornog organa. Pločice postaviti na otvorenu fugnu širine d-3 mm. Fugovanje izvesti fugomalom u boji usklađenoj sa bojom pločica. Obračunom obuhvatiti nabavku i postavljanje protivklizne aluminijske ugaone lajsne na spoju gazišta i čela gazišta, kao i sav horizontalni i vertikalni transport materijala.

m2 20,23

3. Nabavka, prevoz i ugradnja sokle na podovima, stepenišnim krakovima i podestima od neglaziranih granitnih keramičkih pločica I klase visine h-8 cm. Sečenje izvesti od pločica dimenzije 30x30 cm. Postavljanje izvesti na lepku preko pripremljene podloge i na otvorenu fugnu širine d-3 mm. Fugovanje izvesti fugomalom u boji usklađenoj sa bojom pločica. Obračunom obuhvatiti nabavku i postavljanje PVC viner polukružne lajsne u tonu usklađenoj sa bojom pločica, kao i sav horizontalni i vertikalni transport materijala.

m1 319,31

**Svega :**

### REKAPITULACIJA:

#### I PRIPREMNI RADOVI:

#### II KERAMIČARSKI RADOVI:

**Svega :**

**PDV 20 %:**

**UKUPNO:**

