

3. Набавка, транспорт и монтажа месинганих или ППР вентила са точком или украсном капом - розетном. У цену израде урачунати сав спојни материјал и рад као и фиксирање постављене инсталације, испитивање инсталације на притисак од 10 бара и испирање и хлорисање постављене мреже са доставом резултата од овлашћене лабораторије.

Обрачун по комаду комплетно монтираног вентила у зависности од пречника.

ЕК вентил	КОМ	7,00
ДН 20	КОМ	13,00
ДН 25	КОМ	4,00
ДН 32	КОМ	1,00
вентил са испуством Ø25	КОМ	1,00

4. Набавка транспорт и монтажа хидранске мреже од челично поцинковане цеви пречника Ø 50мм заједно са фитинзима и материјлом за спајање. Видни део поцинкованог развода фиксирати на зид и обојити, а део који се поставља у земљу хидроизолационо заштити. У цену урачунати и испитивање цевовода. Обрачун по м постављеног и испитаног цевовода.

М 18,00

5. Набавка и монтажа зидног хидранта, са прикључком на вентил и вентил од 2". Метални орман димензија 50*50 причврстити за зид. У орману испоручити хидрански вентил, црево дужине 15м и млазницу. обрачун по комаду комплетно постављеног ормана.

КОМ 1,00

6. Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ канализационе цеви и фазонских комада. У цену израде урачунати сав спојни материјал и рад као и израда потребних шлицева, пробијања отвора кроз темељне зидове д=50цм за пролаз инсталација, фиксирање постављене инсталације, испитивање инсталације на водонепропусност и испирање постављене инсталације.



28-3/40

Обрачун по м дужном комплетно постављење и испитане инсталације у зависности од пречника цевовода.

ДН 50	м	14,50
ДН 70	м	2,00
ДН 110	м	10,50
ДН 160	м	4,00

7. Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ подни сливник ДН 70, са хромираном решетком. У цену израде урачунати сав спојни материјал и рад.
Обрачун по комаду постављеног сливника. ком 8,00

8. Испирање чишћење и прање постојеће унутрашње канализације која је у функцији од керамичких и ливеногвоздених цеви пречника Ø50-150. Укупна дужина развода канализације је око 60м.

Обрачун паушално по комплетно очишћеној канализацији. пау. 1,00

укупно РАДОВИ НА ИНСТ. ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ:

IV. САНИТАРНА ОПРЕМА

1. Набавка транспорт и монтажа галантерије слично типу "миноти" по избору Наручиоца посла. У цену радова урачунати сав потребан материјал и рад.

- држач сапуна	КОМ	9,00
- држач пешкира	КОМ	9,00
- држач тоалетног папира	КОМ	6,00
- огледало	КОМ	9,00
- салвина са холендером 1/2"	КОМ	2,00

2. Монтажа постојећих бојлера од 10 литара. У цену радова урачунати флексибилна цева за батерије, сав потребан материјал и рад. Обрачун по комаду.

КОМ 9,00

укупно САНИТАРНА ОПРЕМА:

28-4/40