

PONUDA za izvođenje radova na investicionom održavanju spoljne stolarije u objektu **O.Š."Đura Jakšić"** u Pančevu, ul. Lava Tolstoa br.30

I ZIDARSKI RADOVI:

1. Nabavka i transport materijala, kao i malterisanje špaletni oko prozora prod.cem.malterom 1:2:6. Pre malterisanja površine i fugme očistiti od starog maltera. Malterisanje izvesti u tri sloja: cementni špric 1:3, sloj za grunt prod.cem.malter 1:2:6 i perdašenje prod.cem.malterom 1:3:9 sa peskom kao agregatom. Ako je sloj za grunt veći od 2 cm obavezno izvršiti rabriciranje špaletni. Širina špaletni 10-20 cm. Obračunom obuhvatiti i molerske radove po završetku zidarske obrade špaletni.(gletovanje i krečenje).
m1 385,20
2. Nabavka i transport materijala, kao i obrada unutrašnje strane betonskih nadprozornika stirodurodurom d-5 cm lepljenjem mineralnim lepkom i bandažiranjem PVC bandaž trakom. Širina traka od 8-12 cm.Ivicu ojačati ugaonom lajsnom.
m1 32,30

Svega :

II SPOLJNA STOLARIJA:

A RADOVI NA DEMONTAŽI :

1. Demontaža dotrajale spoljne stolarije (prozori i vrata) iz zidova od opeke u prod cem malteru sa odnošenjem ili uskladištenjem u krugu objekta u zavisnosti od zahteva korisnika objekta.

Elementi preko 2 m2: kom 38,00

Svega A:

