

ПОС	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед.цена	Укупно
-----	-------------	-----------	----------	----------	--------

2. НИСКОГРАДЊА

2.1. Рушење, утовар и одвоз бетона на депонију

Обрачун по м2. m² 1.023,50 x =

2.2. Планирање и ваљање постељице

Обрачун по м2. m² 1.023,50 x =

2.3. Набавка, транспорт и израда слоја дробљеног каменог агрегата 0-31,5мм д=20цм

Обрачун по м2. m² 1.023,50 x =

2.4. Израда застора од вибропресованих префабрикованих бетонских плоча димензија 30*30 дебљине д=6цм на слоју песка сејанца д=4цм (тротоари и трг).

Обрачун по м2. m² 545,31 x =

2.5. Израда равнајућег слоја од песка сејанца (надоградња постојећег бетонског тротоара и дела платоа).

Обрачун по м2. m² 890,13 x =

2.6. Израда Пројекта изведеног објекта нискоградње, за комплетне радове нискоградње обухваћене грађевинском дозволом

Обрачун по паушално. пауш. 1,00 x =

Укупно радови нискоградње :

28 - 2 / 44

